

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Strefa - sekretariat			
1.1		Pokój 201			
1	KNR 4-01 d.1.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 5,40*2,99	m ²		
			m ²	16,146	
				RAZEM	16,146
2	NNRNKB d.1.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchnie poziome 5,40*2,99	m ²		
			m ²	16,146	
				RAZEM	16,146
3	KNR 0-17 d.1.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 5,40*2,99	m ²		
			m ²	16,146	
				RAZEM	16,146
4	KNR-W 2-02 d.1.1 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 5,40*2,99	m ²		
			m ²	16,146	
				RAZEM	16,146
5	KNR-W 2-02 d.1.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5,40*2,99	m ²		
			m ²	16,146	
				RAZEM	16,146
6	KNR-W 2-02 d.1.1 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 5,40*2,99	m ²		
			m ²	16,146	
				RAZEM	16,146
7	KNR-W 4-03 d.1.1 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 6	kpl.		
			kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 2-02 d.1.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,40*2,99	m ²		
			m ²	16,146	
				RAZEM	16,146
9	KNR-W 2-02 d.1.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,40*2+2,99*2)*2,90-0,90*2,0	m ²		
			m ²	46,862	
				RAZEM	46,862
10	KNR-W 2-02 d.1.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.9	m ²		
			m ²	46,862	
				RAZEM	46,862
11	KNR 4-01 d.1.1 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,95*2,10	m ²		
			m ²	1,995	
				RAZEM	1,995
12	KNR 4-01 d.1.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1,60	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
13	KNR 4-01 d.1.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,50*4	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Pokój 202			
14	KNR 4-01 d.1.2 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2,22*2,76	m ²		
			m ²	6,127	
				RAZEM	6,127
15	KNR 4-01 d.1.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3,96*2,22	m ²		
			m ²	8,791	
				RAZEM	8,791
16	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchnie poziome 3,96*2,22	m ²		
			m ²	8,791	
				RAZEM	8,791
17	KNR 0-17 d.1.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,96*2,22	m ²	8,791	
				RAZEM	8,791
18	KNR-W 2-02 d.1.2 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 3,96*2,22	m ² m ²	8,791	
				RAZEM	8,791
19	KNR-W 2-02 d.1.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,96*2,22	m ² m ²	8,791	
				RAZEM	8,791
20	KNR-W 2-02 d.1.2 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 3,96*2,22	m ² m ²	8,791	
				RAZEM	8,791
21	KNR-W 4-03 d.1.2 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01 d.1.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2,22+2,90*2	m m	8,020	
				RAZEM	8,020
23	KNR-W 2-02 d.1.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4,08*2+2,22+0,26*2)*2,90	m ² m ²	31,610	
				RAZEM	31,610
24	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 3,96*2,22 (4,08*2+2,22+0,26*2)*2,90	m ² m ² m ²	8,791 31,610	
				RAZEM	40,401
25	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.24	m ² m ²	40,401	
				RAZEM	40,401
26	KNR 4-01 d.1.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60	m ² m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
27	KNR 4-01 d.1.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,50*2	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Pokój 203 Sekretariat			
28	KNR 4-01 d.1.3 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 7,71*3,55	m ² m ²	27,371	
				RAZEM	27,371
29	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 7,71*3,55	m ² m ²	27,371	
				RAZEM	27,371
30	KNR 0-17 d.1.3 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie wsp. R-1,2 7,71*3,55	m ² m ²	27,371	
				RAZEM	27,371
31	KNR-W 2-02 d.1.3 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 7,71*3,55	m ² m ²	27,371	
				RAZEM	27,371
32	KNR-W 2-02 d.1.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 7,71*3,55	m ² m ²	27,371	
				RAZEM	27,371
33	KNR-W 2-02 d.1.3 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 7,71*3,55	m ² m ²	27,371	
				RAZEM	27,371
34	KNR-W 4-03 d.1.3 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR-W 2-02 d.1.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(7,71+3,55)*2*2,90-0,90*2,0	m ²	63,508	
				RAZEM	63,508
36 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		7,71*3,55	m ²	27,371	
		(7,71*2+3,55*2)*2,90-0,90*2,0	m ²	63,508	
				RAZEM	90,879
37 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.36	m ²		
			m ²	90,879	
				RAZEM	90,879
38 d.1.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,60*0,60*4	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
39 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		0,50*8	m	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.1.3	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4	ST-01.01	Pokój nr 204			
41 d.1.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
42 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
43 d.1.4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
44 d.1.4	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
45 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
46 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
47 d.1.4	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
49 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
50 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		3,12*2+1,76*2-0,90	m	8,860	
				RAZEM	8,860
51 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		3,12*1,76	m ²	5,491	
				RAZEM	5,491
52 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku	m ²		
		2,91*(3,12+1,76)*2-0,95*2,10	m ²	26,407	
				RAZEM	26,407

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.52	m ² m ²	 26,407	
				RAZEM	26,407
54 d.1.4	KNR 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,95*2,10	m ² m ²	 1,995	
				RAZEM	1,995
55 d.1.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1,60	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
1.5		Korytarzyk			
56 d.1.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,22*2,76*0,22	m ³ m ³	 1,348	
				RAZEM	1,348
57 d.1.5	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2,22+2,90*2	m m	 8,020	
				RAZEM	8,020
58 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,11*2)*2,90-0,90*2,0*4	m ² m ²	 22,438	
				RAZEM	22,438
59 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 11,344+poz.58	m ² m ²	 33,782	
				RAZEM	33,782
2		Strefa Pomieszczenia Biurowe			
2.1		Pomieszczenie 206			
60 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2,10*1,70	m ² m ²	 3,570	
				RAZEM	3,570
61 d.2.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3,13*5,72	m ² m ²	 17,904	
				RAZEM	17,904
62 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 3,13*5,72	m ² m ²	 17,904	
				RAZEM	17,904
63 d.2.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 3,13*5,72	m ² m ²	 17,904	
				RAZEM	17,904
64 d.2.1	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 3,13*5,72	m ² m ²	 17,904	
				RAZEM	17,904
65 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,13*5,72	m ² m ²	 17,904	
				RAZEM	17,904
66 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 3,13*5,72	m ² m ²	 17,904	
				RAZEM	17,904
67 d.2.1	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
68 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,72*2+3,13*2)*2,91-0,90*2,0-2,10*1,70	m ² m ²	 46,137	
				RAZEM	46,137
69 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.61+poz.68-poz.70-poz.71	m ² m ²	 33,951	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR-W 2-02 d.2.1 1509-01	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z trzykrotnym szpachlowaniem (5,72*2+3,13*2)*1,70-poz.71	m ² m ²	RAZEM 26,520	33,951 26,520
71	KNR AT-22 d.2.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2,10*1,70	m ² m ²	RAZEM 3,570	3,570 3,570
72	KNR AT-22 d.2.1 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 2,10*1,70	m ² m ²	RAZEM 3,570	3,570 3,570
73	KNR 4-01 d.2.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,75*0,60*3	m ² m ²	RAZEM 1,350	1,350 1,350
74	KNR 4-01 d.2.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,15*6	m m	RAZEM 0,900	0,900 0,900
2.2		Pomieszczenie 207			
75	KNR-W 2-02 d.2.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3,17*2+2,32*2)*2,91-0,90*2,0	m ² m ²	RAZEM 30,152	30,152 30,152
76	KNR-W 2-02 d.2.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,17*2,32	m ² m ²	RAZEM 7,354	7,354 7,354
77	KNR 4-01 d.2.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3,17*2,32	m ² m ²	RAZEM 7,354	7,354 7,354
78	NNRNKB d.2.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 3,17*2,32	m ² m ²	RAZEM 7,354	7,354 7,354
79	KNR 0-17 d.2.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 3,17*2,32	m ² m ²	RAZEM 7,354	7,354 7,354
80	KNR-W 2-02 d.2.2 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 3,17*2,32	m ² m ²	RAZEM 7,354	7,354 7,354
81	KNR-W 2-02 d.2.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,17*2,32	m ² m ²	RAZEM 7,354	7,354 7,354
82	KNR-W 2-02 d.2.2 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 3,17*2,32	m ² m ²	RAZEM 7,354	7,354 7,354
83	KNR-W 4-03 d.2.2 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
84	KNR-W 2-02 d.2.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3,17+2,32)*2*2,91-0,90*2,0-2,10*1,70	m ² m ²	RAZEM 26,582	26,582 26,582
85	KNR-W 2-02 d.2.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 37,506	m ² m ²	RAZEM 37,506	37,506 37,506
86	KNR 4-01 d.2.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60	m ² m ²	RAZEM 0,360	0,360 0,360
87	KNR 4-01 d.2.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,30*2	m m	RAZEM 0,600	0,600 0,600
2.3		Pomieszczenie 215			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR 4-01 d.2.3 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 2,15*3,56	m ² m ²	 7,654	 7,654
				RAZEM	7,654
89	NNRNKB d.2.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 2,15*3,56	m ² m ²	 7,654	 7,654
				RAZEM	7,654
90	KNR 0-17 d.2.3 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 2,15*3,56	m ² m ²	 7,654	 7,654
				RAZEM	7,654
91	KNR-W 2-02 d.2.3 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 2,15*3,56	m ² m ²	 7,654	 7,654
				RAZEM	7,654
92	KNR-W 2-02 d.2.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2,15*3,56	m ² m ²	 7,654	 7,654
				RAZEM	7,654
93	KNR-W 2-02 d.2.3 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 2,15*3,56	m ² m ²	 7,654	 7,654
				RAZEM	7,654
94	KNR-W 4-03 d.2.3 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
95	KNR-W 2-02 d.2.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,15+3,56)*2*2,90-0,80*2,0	m ² m ²	 31,518	 31,518
				RAZEM	31,518
96	KNR-W 2-02 d.2.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 39,172	m ² m ²	 39,172	 39,172
				RAZEM	39,172
97	KNR 4-01 d.2.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60	m ² m ²	 0,360	 0,360
				RAZEM	0,360
98	KNR 4-01 d.2.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,30*2	m m	 0,600	 0,600
				RAZEM	0,600
2.4		Pomieszczenie 208 z magazynkiem			
99	KNR 4-01 d.2.4 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 4,07*3,16 2,68*1,55	m ² m ² m ²	 12,861 4,154	 17,015
				RAZEM	17,015
100	NNRNKB d.2.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 4,07*3,16 2,68*1,55	m ² m ² m ²	 12,861 4,154	 17,015
				RAZEM	17,015
101	KNR 0-17 d.2.4 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 4,07*3,16 2,68*1,55	m ² m ² m ²	 12,861 4,154	 17,015
				RAZEM	17,015
102	KNR-W 2-02 d.2.4 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 4,07*3,16 2,68*1,55	m ² m ² m ²	 12,861 4,154	 17,015
				RAZEM	17,015
103	KNR-W 2-02 d.2.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 4,07*3,16 2,68*1,55	m ² m ² m ²	 12,861 4,154	 17,015
				RAZEM	17,015
104	KNR-W 2-02 d.2.4 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 4,07*3,16	m ² m ²	 12,861	 12,861

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,68*1,55	m ²	4,154	
				RAZEM	17,015
105 d.2.4	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.2.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4,07*2+3,16*2)*2,91-0,80*2,0 (2,68*2+1,55*2)*2,91-0,70*2,0	m ² m ² m ²	 40,479 23,219	
				RAZEM	63,698
107 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,07*3,16 2,68*1,55	m ² m ² m ²	 12,861 4,154	
				RAZEM	17,015
108 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,07*2+3,16*2)*2,91-0,80*2,0 (2,68*2+1,55*2)*2,91-0,70*2,0	m ² m ² m ²	 40,479 23,219	
				RAZEM	63,698
109 d.2.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60*2	m ² m ²	 0,720	
				RAZEM	0,720
110 d.2.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,30*4	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
2.5		Pomieszczenie magazyn obok 208			
111 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,85*2+1,43*2)*0,92 (1,44*4)*0,92 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ² m ² m ²	 6,035 5,299 4,576	
				RAZEM	15,910
112 d.2.5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ²	 4,576	
				RAZEM	4,576
113 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchnie poziome 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ²	 4,576	
				RAZEM	4,576
114 d.2.5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ²	 4,576	
				RAZEM	4,576
115 d.2.5	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ²	 4,576	
				RAZEM	4,576
116 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ²	 4,576	
				RAZEM	4,576
117 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ²	 4,576	
				RAZEM	4,576
118 d.2.5	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1,85*2+1,43*2)*0,92 (1,44*4)*0,92	m ² m ² m ²	 6,035 5,299	
				RAZEM	11,334
120 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,43*1,75+1,44*1,44	m ² m ²	 4,576	
				RAZEM	4,576
121 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,85*2+1,43*2)*0,92	m ²	6,035	
		(1,44*4)*0,92	m ²	5,299	
				RAZEM	11,334
2.6		Pomieszczenie 210			
122 d.2.6	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 5,0*3,12	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
123 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 5,0*3,12	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
124 d.2.6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 5,0*3,12	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
125 d.2.6	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 5,0*3,12	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
126 d.2.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5,0*3,12	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
127 d.2.6	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 5,0*3,12	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
128 d.2.6	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
129 d.2.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,0*2+3,12*2)*2,90-0,90*2,0	m ² m ²	 45,296	 45,296
				RAZEM	45,296
130 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,0*3,12	m ² m ²	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
131 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,0*2+3,12*2)*2,90-0,90*2,0	m ² m ²	 45,296	 45,296
				RAZEM	45,296
132 d.2.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,90*0,60*2 1,0*0,60	m ² m ²	 1,080 0,600	 1,680
				RAZEM	1,680
133 d.2.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,15*2+1,20+0,16*2+0,20*2	m m	 2,220	 2,220
				RAZEM	2,220
2.7		Pomieszczenie 212			
134 d.2.7	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3,62*7,61	m ² m ²	 27,548	 27,548
				RAZEM	27,548
135 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 3,62*7,61	m ² m ²	 27,548	 27,548
				RAZEM	27,548
136 d.2.7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 3,62*7,61	m ² m ²	 27,548	 27,548
				RAZEM	27,548
137 d.2.7	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 3,62*7,61	m ² m ²	 27,548	 27,548
				RAZEM	27,548
138 d.2.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,62*7,61	m ² m ²	 27,548	 27,548

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139	KNR-W 2-02 d.2.7 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 3,62*7,61	m ² m ²	RAZEM 27,548	27,548
140	KNR-W 4-03 d.2.7 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
141	KNR-W 2-02 d.2.7 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3,62*2+7,61*2)*2,90-0,90*2,0	m ² m ²	63,334	63,334
142	KNR 4-01 d.2.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,62*7,61	m ² m ²	27,548	27,548
143	KNR 4-01 d.2.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,62*2+7,61*2)*2,90-0,90*2,0	m ² m ²	63,334	63,334
144	KNR 4-01 d.2.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,80*0,60*3	m ² m ²	1,440	1,440
145	KNR 4-01 d.2.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,20*6+1,20	m m	2,400	2,400
2.8		Pomieszczenie 214		RAZEM	2,400
146	KNR 4-01 d.2.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,29*2+5,36*2)*2,90-0,90*2,0 5,36*3,59	m ² m ² m ²	48,370 19,242	67,612
147	KNR 4-01 d.2.8 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 5,36*3,59	m ² m ²	19,242	19,242
148	NNRNKB d.2.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Caparol PUTZGRUNT 610- powierzchni poziome 5,36*3,59	m ² m ²	19,242	19,242
149	KNR 0-17 d.2.8 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie na suficie 5,36*3,59	m ² m ²	19,242	19,242
150	KNR-W 2-02 d.2.8 0829-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - transport ręczny 5,36*3,59	m ² m ²	19,242	19,242
151	KNR-W 2-02 d.2.8 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5,36*3,59	m ² m ²	19,242	19,242
152	KNR-W 2-02 d.2.8 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 5,36*3,59	m ² m ²	19,242	19,242
153	KNR-W 4-03 d.2.8 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
154	KNR-W 2-02 d.2.8 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3,29*2+5,36*2)*2,90-0,90*2,0	m ² m ²	48,370	48,370
155	KNR 4-01 d.2.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,36*3,59	m ² m ²	19,242	19,242
156	KNR 4-01 d.2.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,29*2+5,36*2)*2,90-0,90*2,0	m ² m ²	48,370	48,370
				RAZEM	48,370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.2.8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,80*0,60*3	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
158 d.2.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,24*6	m m	 1,440	
				RAZEM	1,440
3		Strefa Korytarz główny			
159 d.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 25,95*1,73+0,50*8,14	m ² m ²	 48,964	
				RAZEM	48,964